

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程

第1页 共3页

一、工程概况：

项目位于四川省成都市天府新区华阳通济巷 26 号四川宝石花医院院区内。主要功能是原医院大门的翻新整改工程。包括原简易雨棚拆除、型钢雨棚翻新、大门干挂石材拆除、外饰面翻新、新建服务厅雨棚及灯具等电气安装。主体结构形式为混凝土结构，抗震设防烈度 7 度，设计使用年限50 年。

二、编制依据：

- 1、《四川省 2020 序列定额》及相关配套文件。
- 3、2025 年 5月成都市信息价及部分市场咨询价。

三、编制范围：

- 1、拆除工程：简易雨棚、原建筑干挂石材等。
- 2、建筑工程：型钢雨棚新建、原有建筑外饰面翻新、脚手架工程等。
- 3、外装饰工程：外门窗工程等。

三、合同价格形式：

本项目采用固定总价合同（总价包干）形式。中标合同总价（含所有税费）为承包商完成本招标文件、合同条款、技术规范、工程量清单、图纸（含招标图纸及后续深化设计图纸，但以招标图纸为基础）所示全部工作内容并承担约定风险的全部费用，除合同条款明确约定的可调整情形外，合同总价在合同执行期间不予调整。

四、包干范围：

合同总价应包含（但不限于）完成本项目所需的：

- 1、所有人工费、材料费（含损耗、采保费）、施工机械使用费、企业管理费、利润。
- 2、所有措施项目费：包括安全文明施工费（含环境保护）、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、场地清理费、施工排水降水费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费、混凝土模板及支架（撑）费、垂直运输费、超高施工增加费这一切为完成合同工程所需的措施费用，无论是否在措施项目清单中列明或列明是否完整。承包商应充分踏勘现场，考虑自身技术、管理、组织方案，将所有必要的措施费用计入总报价中。
- 3、规费、税金（按国家及地方现行规定计取）。
- 4、为满足验收、交付使用所需的所有检测、试验、调试、清洗、保洁、开通等费用。
- 5、为满足政府主管部门、招标人、监理要求的各类保险（如工程一切险、第三方责任险、工伤保险等，按合同约定执行）、证照办理、验收配合等费用。
- 6、风险包干费：承包商已充分考虑并承担（但不限于）以下风险，相关费用已包含在合同总价中。
- 7、市场物价波动风险（材料、设备、人工、机械台班等价格的上涨，除合同特别约定可调整的主材外）。
- 8、工程量清单中可能存在的错项、漏项。
- 9、施工方案变化导致的措施费变化（承包商自行优化方案除外）。
- 10、除极端恶劣天气（如百年一遇洪水、地震等不可抗力，按合同通用条款执行）及合同约定的政府行为外的其他一般自然条件、社会环境影响

总 说 明

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程

第2页 共3页

风险。

11、深化设计对招标图纸的细化、补充（但不得改变招标图纸的实质性要求及主要功能）所涉及的费用。

12、清单作用：本工程量清单是招标人根据相关资料编制的预计工程量，仅作为投标人编制投标报价的共同基础，并非最终结算的依据。投标人必须根据招标图纸、技术规范、本说明及自身对现场的踏勘理解，自行复核项目特征、工程量，考虑所有风险，自主报价。投标人未提出书面疑问或提出的疑问未获修改的部分，视为投标人已完全认可。

五、清单编制要求：

1、清单项目特征描述力求准确、完整，但不能免除投标人审阅图纸、技术规范 and 踏勘现场的责任。

2、描述中涉及的材料设备品牌、规格型号、技术参数、质量标准、施工工艺要求等，是最低要求或参考品牌范围。投标人可选用同等或更高标准的替代品，但须满足技术规范要求并经招标人/监理工程师书面批准，价格风险由投标人承担。替代品产生的价差不调整合同总价。

3、对关键材料、设备、工艺，要求投标人在报价时必须明确所报的具体品牌、规格型号（可在报价明细或投标函附录中列明），该品牌型号将作为合同组成部分及验收依据。避免结算时对品质标准的争议。

4、工程量计算规则：清单工程量依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB/t 50854-2024）及配套计量规范、地方补充规定计算。投标人必须自行复核工程量，招标人对清单工程量的准确性不承担责任。

5、暂列金额与暂估价（如有）：

暂列金额：明确其用途（如不可预见费、变更备用金等），说明其是招标人掌握的费用，包含在总报价中但不属于承包人所有，结算时按实际发生（经批准）扣减。

专业工程暂估价/材料设备暂估价：清晰列出项目名称、估算金额（单价/总价）、拟发包范围或材料设备的技术要求、参考品牌（如有）。

6、措施项目清单：

6.1 再次强调：措施项目费实行总价包干。无论是否单列，投标人必须将完成工程所需的所有措施费用计入总报价。

6.2 清单中列出的措施项目是提示性、非穷尽性的。投标人应结合施工组织设计，充分考虑所有必要措施（包括为克服现场特殊条件、保障安全、满足工期要求等所采取的措施），无论是否列明。

6.3 施工组织设计（技术标）是经济标（报价）的基础。投标人中标后，其投标施工组织设计（或经批准的深化方案）是措施费包干的依据。因承包人自身原因（如方案优化、效率提高）导致的措施费节省归承包人，因承包人原因（如质量事故、安全事故、工期延误）导致措施费增加由承包人承担。因非承包人原因（如重大设计变更、不可抗力）导致的措施费重大变化，按合同变更条款处理。

六、投标报价要求

1、报价完整性：投标总价应视为已包含完成本工程招标范围内所有工作及承担约定风险的全部费用。任何未在投标报价中体现但根据合同约定应由承包人承担的费用，均视为已包含在总价中，结算时不予增加。

2、漏项与偏差处理：投标人未填报单价或合价的项目（清单漏项），视为该费用已分摊在其他项目单价或总价中，发包人不予支付。

3、工程量清单中某项目工程量计算偏差（无论多计或少计），该项目的综合单价固定不变，结算时按中标综合单价和招标图纸及变更指令等确认的承包人实际完成且质量合格的工程量计算该项目的结算价，由此引起的合同总价增减由承包人承担。

4、投标人发现清单项目特征描述与图纸、规范明显矛盾或不一致，必须在投标截止前提出书面澄清。招标人将视情况发布澄清或修改。未提出疑

总 说 明

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程

第3页 共3页

问或疑问未获修改仍参与投标的，视为投标人完全接受，相应风险由投标人承担，结算时不得因此要求调整价格。

5、综合单价要求：综合单价应包含完成该清单项目所需的所有人工、材料、机械、管理费、利润、风险费等，并考虑施工条件、工艺要求等。综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。

6、不平衡报价限制：声明招标人有权对严重的不平衡报价进行复核并要求澄清，对可能损害招标人利益或显失公平的超高/超低报价，保留在评标时扣分或要求其澄清后调整的权利（需符合招标投标法规定）。

七、其他重要说明：

1、现场踏勘：强制要求投标人进行现场踏勘，充分了解现场及周边环境（地质、水文、交通、地下管线、相邻建筑物、场地条件、临时水电接口、材料设备运输堆放限制等）。投标人未踏勘或踏勘不充分导致的风险和费用增加由投标人承担。招标人提供的现场资料（如有）仅供参考。

2、疑问澄清：规定投标人提出疑问的截止时间和方式。声明招标人对疑问的澄清或修改（如有）是招标文件的组成部分。逾期未问视为完全理解并接受。

3、投标截止后：投标截止后，投标人不得以任何理由（包括但不限于清单漏项、项目特征不符、工程量偏差、未预见风险等）要求修改投标报价或索赔。

八、本工程招标控制价为233122.42元（其中含暂列金额 / 元、暂估价 / 元、安全文明施工费为 7554.52 元、规费为 4331.57元、工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费为 8000元）。投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则投标报价视为无效报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0116 拆除工程						
1	011606003001	简易雨棚拆除	1. 拆除范围：原有简易雨棚； 2. 拆除、定点清运； 3. 建渣外弃运距（另计）； 4. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。	m2	30			
		分部小计						
		0113 型钢雨棚部分						
2	011606003002	铝塑板拆除	1. 材质：铝塑板、装饰条铝塑板及装饰条铝塑板龙骨； 2. 拆除范围：大门顶面型钢雨棚； 3. 拆除、定点清运； 4. 建渣外弃运距（另计）； 5. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。	m2	147.04			
3	011405001003	型钢除锈涂漆	1. 构件名称：顶面型钢雨棚钢结构及铝塑板龙骨； 2. 除锈：喷砂除锈； 3. 油漆品种：底漆环氧富锌防锈漆，面漆氟碳漆； 4. 刷漆遍数：底漆二遍面漆一遍； 5. 其他：符合设计和相关规范要求； 6. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范围内固定不变。。					
4	010606013004	广告字钢结构基础（镀锌角钢100*100）	1. 构件名称：预留钢结构基础支架； 2. 安装范围：型钢雨棚顶部； 3. 安装方式：支架连接点超出铝塑板15cm，至少预留8个点位； 4. 钢材品种、规格：100*100镀锌角钢； 5. 焊接要求：焊点涂防锈漆，需对构件做防锈处理； 6. 其他：符合设计和相关规范要求； 7. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。	t	0.03			
5	011209001021	铝塑板翻新	1. 型钢雨棚铝塑板利用原龙骨位置安装，龙骨采用镀锌角钢； 2. 黄色外墙铝塑板，铝箔厚度不低于0.7mm； 3. 铝塑板结金属板材接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭缝； 4. 金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于纵横方向龙骨上，板材带折边； 5. 施工范围：型钢雨棚； 6. 封边收口及龙骨间距布置等符合相关规范及图集要求； 7. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。	m2	145.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		0112 建筑翻新部分						
6	011605002008	拆除原有建筑干挂石材	1. 拆除材质：干挂石材（建筑原有）； 2. 龙骨支架：保留原有预埋龙骨支架； 3. 拆除、定点堆积； 4. 拆除时需保护保留窗户，此项费用综合单价中综合考虑； 5. 建渣外弃运距（另计）； 6. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。	m2	150.47			
7	011209001022	铝塑板翻新	1. 利用原有预埋件，结合现场情况设置铝塑板龙骨； 2. 龙骨采用镀锌角钢； 3. 施工内容：原大门建筑翻新部分； 4. 氟碳漆面层，浅黄色，铝箔厚度不低于0.7mm； 5. 铝塑板结金属板材接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭缝； 6. 金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于纵横方向龙骨上，板材带折边； 7. 封边收口及龙骨间距布置等符合相关规范及图集要求； 8. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险	m2	150.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范围内固定不变。					
		分部小计						
		0113 新建服务厅雨棚						
8	010606001009	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：支撑柱为矩管（100*100mm），设简易檩条； 2. 构件类型：镀锌钢矩管结构； 3. 安装高度：3.6m； 4. 需对构件除锈处理：喷砂除锈； 3. 除锈油漆品种：底漆环氧富锌防锈漆，面漆氟碳漆； 4. 刷漆遍数：底漆二遍面漆一遍； 5. 其他：符合设计和相关规范要求。 6. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。	t	1.5			
9	011302001020	搭建简易雨棚	1. 面层材料品种、规格：屋面面层为50mm厚岩棉夹心彩钢板； 2. 做法：详见图集17J925； 3. 其他：符合设计和相关规范要求； 4. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。	m2	38.25			
10	010902007011	屋面天沟、檐沟	1. 材料：彩钢板；	m2	2.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.做法：详见图集17J925； 3.其他：符合设计和相关规范要求； 4.投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。					
11	010902004012	屋面排水管	1.安装部位：新建雨棚屋面； 2.介质：排水； 3.材质、规格：PVC实壁管DN110； 4.压力等级：综合考虑； 5.连接形式：综合考虑； 6.包含：各类管件、管卡、止水节或止水环，各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复，管道标识，灌水及通球试验； 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。	m	3.6			
12	011602001024	地面排水管原地面破除	1.构件名称：混凝土地面 2.拆除构件的厚度：综合考虑； 3.构件表面的附着物种类：综合考虑； 4.拆除范围：新建服务厅雨棚外新增排水管处； 5.其他：符合设计和相关规范要求； 6.投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。	m ³	0.15			
13	010101007025	地面排水管道沟土方开挖	1.土壤类别：综合考虑；	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 管外径：PVC实壁管 DN110； 3. 挖沟深度：结合相关规范及图集综合考虑； 4. 回填要求：结合相关规范及图集综合考虑； 5. 其他：符合设计和相关规范要求； 6. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。					
14	010103001026	地面排水管土方回填	1. 密实度要求：符合相关规范及图集要求； 2. 填方材料品种：结合相关规范及图集要求综合考虑； 3. 填方粒径要求：满足相关规范及图集要求； 4. 填方来源、运距：综合考虑； 5. 其他：符合设计和相关规范要求； 6. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。	m ³	0.9			
15	031001006013	地面排水管	1. 安装部位：综合考虑； 2. 介质：排水； 3. 材质、规格：PVC实壁管 DN110； 4. 压力等级：综合考虑； 5. 连接形式：综合考虑； 6. 包含：各类管件、管卡、止水节或止水环，各类预留孔洞、堵	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			洞、打洞、凿槽及恢复，管道标识，灌水及通球试验； 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。					
16	011209001023	带骨架幕墙	1. 根据现场设钢结构加固柱及铝塑板龙骨； 2. 利用原有预埋件，结合现场情况设置铝塑板龙骨； 3. 龙骨采用镀锌角钢，龙骨间距等结合相关规范及图集综合考虑； 4. 内外墙及上顶下底处均为铝塑板，铝箔厚度不低于0.7mm，氟碳漆面层，浅黄色； 5. 铝塑板结金属板材接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭缝； 6. 金属板材用抽芯铆钉或自攻螺钉固定于纵横方向龙骨上，板材带折边； 7. 封边收口及龙骨间距布置等符合相关规范及图集要求； 8. 投标单位自行考虑所有风险，此项综合单价在合同约定的风险范围内固定不变。	m2	38.5			
17	010807001015	金属（铝合金）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：结合效果图、招标文件及相关规范图集综合考虑； 2. 框、扇材质：85系列断桥铝合金型材； 3. 玻璃品种、厚度：中透光Low-	m2	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		脚手架工程						
1	011701001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合考虑 2. 檐口高度：7.2米 3. 搭建脚手架时，需保证不影响正常通行，此项费用综合单价中综合考虑。	m2	96			
		小计						
2	01B001	围护区域交通保障费	用于搭建脚手架的过程中，保证搭设脚手架的区域正常人车通行。	m2	96			
		混凝土模板及支架（撑）						
3	011702001001	基础	基础类型	m2				
4	011702002001	矩形柱	基础类型	m2				
5	011702003001	构造柱	基础类型	m2				
6	011702004001	异形柱	柱截面形状	m2				
7	011702005001	基础梁	梁截面形状	m2				
8	011702006001	矩形梁	支撑高度	m2				
9	011702007001	异形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2				
10	011702008001	圈梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2				
11	011702009001	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2				
12	011702010001	弧形、拱形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011702011001	直形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2				
14	011702012001	弧形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2				
15	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2				
16	011702014001	有梁板	支撑高度	m2				
17	011702015001	无梁板	支撑高度	m2				
18	011702016001	平板	支撑高度	m2				
19	011702017001	拱板	支撑高度	m2				
20	011702018001	薄壳板	支撑高度	m2				
21	011702019001	空心板	支撑高度	m2				
22	011702020001	其它板	支撑高度	m2				
23	011702021001	栏板	支撑高度	m2				
24	011702022001	天沟、檐沟	构件类型	m2				
25	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型 2. 板厚度	m2				
26	011702024001	楼梯	类型	m2				
27	011702025001	其它现浇构件	构件类型	m2				
28	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型 2. 沟截面	m2				
29	011702027001	台阶	台阶踏步宽	m2				
30	011702028001	扶手	扶手断面尺寸	m2				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	011702029001	散水	扶手断面尺寸	m2				
32	011702030001	后浇带	后浇带部位	m2				
33	011702031001	化粪池	1. 化粪池部位 2. 化粪池规格	m2				
34	011702032001	检查井	1. 检查井部位 2. 检查井规格	m2				
		小计						
		垂直运输						
35	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m2 天				
		小计						
		超高施工增加						
36	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m2				
		小计						
		大型机械设备进出场及安拆						
37	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次				
		小计						
		施工排水、降水						
38	011706001001	成井	1. 成井方式	m				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径					
39	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜				
		小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单计价表

工程名称：四川宝石花医院门诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	0.22				
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	0.64				
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	1.66				
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	1.3				
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人 (造价人员)：

复核人 (造价工程师)：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	喷砂嘴	个	0.422		23.24			
2	胶管 φ50	m	1.057		4.20			
3	其他材料费	元	14302.408		1.00			
4	环氧富锌防锈漆	kg	34.2		13.28			
5	环氧稀释剂	kg	6.84		12.45			
6	金属氟碳漆	kg	18		60.00			
7	成品零星钢构件综合	t	0.03		5200.00			
8	二等锯材	m3	0.016		2141.59			
9	焊条 综合	kg	3.746		4.15			
10	电焊丝	kg	5.828		4.15			
11	带帽螺栓 综合	kg	0.236		4.15			
12	柴油(机械)	L	8.28		6.25			
13	红丹酚醛防锈漆	kg	0.856		9.96			
14	汽油	L	0.364		6.50			
15	型钢 综合	kg	2511		4.00			
16	成品型钢钢支撑	t	1.5		5300.00			
17	螺栓 综合	kg	2.25		4.15			
18	加工铁件	kg	1.228		4.15			
19	焊锡	kg	0.045		16.60			
20	镀锌铁皮 24#	m2	2.65		26.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
21	铁钉	kg	0.01		4.15			
22	塑料硬管 φ110	m	3.78		9.96			
23	塑料弯管	个	0.227		7.47			
24	塑料膨胀螺栓 φ10×70	套	5.04		0.04			
25	铁卡箍	kg	1.141		4.98			
26	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	0.09		1.00			
27	塑料管	m	5.959		15.00			
28	汽油(机械)	L	0.364		6.50			
29	塑料排水管	m	4.965		15.00			
30	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.29		5.80			
31	铝合金推拉窗	m ²	6.841		400.57			
32	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	56.664		0.24			
33	彩钢夹芯板	m ²	42.513		124.50			
34	T型铝	m	34.47		4.15			
35	脚手架钢材	kg	37.258		4.15			
36	锯材 综合	m ³	0.106		1700.00			
37	铝塑板 外墙	m ²	368.28		150.00			
38	耐候胶 304ml/支	支	549.474		14.94			
39	结构胶 304ml/支	支	335.771		26.56			
40	密封胶条	m	2008.8		0.25			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【电气工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0304 电气工程						
1	030412004016	装饰灯	1. 名称：防水防尘射灯 2. 规格型号：36w220v (LED) 3. 安装形式：明装 4. 安装位置：综合考虑 5. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8			
2	030412001017	普通灯具	1. 名称：防水防尘吸顶灯 2. 规格型号：36w220v (LED) 3. 安装形式：明装 4. 安装位置：综合考虑 5. 包含：灯具及其附件、光源、支架等全部内容 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2			
3	030404035018	插座	1. 名称：普通插座； 2. 规格：综合考虑； 3. 安装方式：明装； 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。	个	3			
4	030404035019	空调插座	1. 名称：空调插座； 2. 规格：综合考虑； 3. 安装方式：明装； 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。	个	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【电气工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		其他措施项目						
1	031302007001	高层施工增加费		项				
		小计						
		专业措施项目						
2	031301001001	吊装加固		项				
3	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项				
4	031301003001	平台铺设、拆除		项				
5	031301004001	顶升、提升装置		项				
6	031301005001	大型设备专用机具		项				
7	031301006001	焊接工艺评定		项				
8	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项				
9	031301008001	防护棚制作安装拆除		项				
10	031301009001	特殊地区施工增加		项				
11	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项				
12	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项				
13	031301012001	工程系统检测、检验		项				
14	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项				
15	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【电气工程】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031301015001	管道安拆后的充气保护		项				
17	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项				
18	031301017001	脚手架搭拆		项				
19	031301018001	其他措施		项				
		小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【电气工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	0.22				
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	0.64				
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	1.66				
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	1.3				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人 (造价人员)：

复核人 (造价工程师)：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	46245.28	9.34	4319.31
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	203430.65	9	18308.76
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	203430.65	0.313	636.74
合计					23264.81

规费、税金项目计价表

工程名称：四川宝石花医院门急诊大门翻新改造工程\单项工程【电气工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	131.28	9.34	12.26
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	2320.66	9	208.86
合计					221.12